

Traktandum 4:

Bewilligung eines Sonderkredites von Fr. 135'000.-- für die Sanierung der Winkel- und Winterhaldenstrasse

In den Jahren 2018 und 2019 saniert die Unterhaltsgenossenschaft Roggliswil verschiedene Güterstrassen, so auch die Güterstrassen "Stotzigrain" und "Winterhalden". Da ebenfalls die Winkelstrasse (ab Kapelle bis Schulhaus Winkel) sowie die Winterhaldenstrasse (ab Schulhaus Winkel bis Ende Baugebiet Winterhalden) sanierungsbedürftig sind, hat der Gemeinderat beschlossen, gleichzeitig mit der Güterstrassensanierung der Unterhaltsgenossenschaft auch diese zwei Gemeindestrassen zu sanieren.

Details zu den Strassen:

- Winkelstrasse (Gemeindestrasse 2):
Die Strasse hat einen gealterten Belag und weist Rand- und Netzkrisse, sowie diverse Werkleitungsflicke auf. Die zu sanierende Länge beträgt ca. 230 m, die Breite ca. 4.00 bis 6.00 m. Für die Sanierung der Strasse ist ein Abfräsen bis 4 cm und der Einbau einer Deckschicht mit 3.50 bis 4.00 cm Asphaltbelag vorgesehen.
- Winterhaldenstrasse (Gemeindestrasse 3):
Die Strasse hat einen gealterten Belag und weist Rand- und Netzkrisse, sowie diverse Werkleitungsflicke auf. Im unteren Teil ist der Belag so stark beschädigt, dass er zum Teil ersetzt werden muss. Entlang der Parzelle Nr. 403 (Gut-Kneubühler Jolanda) ist der vorhandene, lose Randabschluss zu ersetzen. Die zu sanierende Länge beträgt ca. 100 m, die Breite ca. 3.00 bis 5.00 m.
Für die Sanierung der Strasse ist im Bereich des Belagsersatzes zur Verstärkung eine Tragschicht mit AC 22N vorgesehen. Entlang der Parzelle Nr. 428 (Blum-Baumeler Beat) wird die Oberfläche abgefräst, um eine einheitliche Belagsoberfläche zu erreichen. Auf die zu sanierenden Flächen ist der Einbau einer Deckschicht mit ca. 3.5 cm Asphaltbelag, AC 11N vorgesehen.

Kostenschätzung

Gestützt auf die bereits durchgeführte Submission werden folgende Sanierungskosten erwartet:

Arbeitsgattung:	Winkelstrasse:	Winterhaldenstrasse:	Total Kosten:
Bauarbeiten Belag	Fr. 49'700.--	Fr. 22'200.--	Fr. 71'900.--
Entwässerung	Fr. 15'300.--	Fr. 8'050.--	Fr. 23'350.--
Nebenarbeiten/Gebühren	Fr. 2'200.--	Fr. 2'000.--	Fr. 4'200.--
Geometerarbeiten	Fr. 10'250.--	Fr. 3'950.--	Fr. 14'200.--
Honorar Ingenieur	Fr. 6'000.--	Fr. 3'800.--	Fr. 9'800.--
Unvorhergesehenes	<u>Fr. 7'850.--</u>	<u>Fr. 3'700.--</u>	<u>Fr. 11'500.--</u>
Total Sanierungskosten	<u>Fr. 91'300.--</u>	<u>Fr. 43'700.--</u>	<u>Fr. 135'000.--</u>

Terminplan

Die Sanierung der Winkel- und Winterhaldenstrasse ist im Jahre 2018 vorgesehen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den für die Sanierung der Winkel- und Winterhaldenstrasse benötigte Kredit von Fr. 135'000.-- zu bewilligen.